

展示製作・施工費設計書

令和7年(2025) 3月

金額	¥	—	
但し	内消費税	—	
件名	ふじみ野市立博物館展示作成業務		
実施場所	埼玉県ふじみ野市大井中央2丁目19番5号		

ふじみ野市

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		(仮称)大井郷土資料館大規模改修工事に伴う展示製作					
I	直接製作費		1	式		()	
	01.展示造作		1	式			P.3
	02.民家・三福学校再現		1	式			P.47
	03.造形・模型		1	式			P.52
	04.映像ソフト		1	式			P.65
	05.映像システム		1	式			P.100
	06.グラフィック		1	式			P.119
	07.体験学習スペース・体験学習キット		1	式			P.136
	08.展示照明・スポットライト		1	式			P.142
	09.直接仮設費	※環境調査含む	1	式			P.145
II	共通仮設費(I × 〇%)		1	式			
III	製作管理費(I + II) × 〇%	展示製作期間14か月として	1	式			
IV	一般管理費(I + II + III) × 〇%	同上	1	式			
V	展示製作費合計(I ~ IV 合計)		1	式		[]	
		調整(万円止め)				【 】	
VI	消費税(10%)						
	合 計						

01.展示造作

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	展示造作						
	0.玄関ホール		1	式			
	1.プロローグ～ふじみ野のすがた		1	式			
	2.川の道		1	式			
	3.陸の道		1	式			
	4.ここに暮らす		1	式			
	5.未来へ続く道		1	式			
	6.市民交流・体験展示学習スペース		1	式			
	7.演示台・パーツ		1	式			
	8.展示備品関係		1	式			
	9.展示内装工事		1	式			
	10.運搬費		1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	0.玄関ホール		1	式		()	
	0-1.受付カウンター		1	式		< >	詳-08
		受付カウンター木軸合板化粧板仕上 W4000*D1800*H700~1000	1	台			
		同上設置構成費	1	式			
							※イス備品に移しました
	0-2.背面パネル		1	式		< >	詳-09
		掲示板既存 W3480*H1700*D≒50	1	か所			
		同上フレーム 塩ビシート貼 ST-736AR(DI-NOC)	2	m ²			定価 ￥11,600/m ²
		同上ベースポリ合板 W900*H1800*t6	4	枚			
		同上 塩ビシート貼 ET-1775(DI-NOC)	7	m ²			定価 ￥15,700/m ²
		サイン館名ロゴ SUS t3、加工 バイブレーション仕上げ	1	式			
		同上設置構成費	1	式			
	0-3.企画展示室案内サイン		1	式		< >	詳-10
		案内サインパネル W700*H2100*D50 木軸合板下地化粧板貼(取付金具含む)	1	式			
		ハカマ SUS t2 HL W705*D55*H75	1	式			
		サイン カッティングシート貼 W700*H359	1	式			
		ポスターパネル A1サイズ 3431W1 ホワイト(ヘルク)	1	台			定価 ￥23,200-
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	0-4.ミュージアムショップ		1	式		<	> 詳-07.
		◎システムパネル(チヨダシステム)				«	» ※システムパネル メーカー見積(以下同)
		HP100S1820S L1820 ⇒ L1500 にカット	16	枚			
		同上 塩ビシート貼 DW-2476MT(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	3	m ²			定価 ¥12,100/m ²
		エンドレール L2200	2	本			
		パネルトップC L=1500	1	本			
		パネルアンダーC L=1500	1	本			
		同上塩ビシート貼	3	m ²			
		同上設置構成費					
		腰部 W1500×H565 PBt15+化粧板(白)貼	1	式		«	»
		同上 塩ビシート DW-2476MT(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	1	m ²			定価 ¥12,100/m ²
		同上塩ビシート貼	1	m ²			
		同上設置構成費	1	式			
		◎スタンド式展示ケース 15060-2S(タキヤ)	1	台		«	別途 »
		↑ 別途、展示関係備品で計上					
		同上、メーカー送料他経費	1	式			
		◎雑誌架	1	台		«	» メーカー見積
		雑誌架E型7324 色ナチュラル※特注 (伊藤伊)					
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	展示室入口		1	式		< >	展-06
		◎ 規制サインスタンド 2395WA1(ヘルク)※白	1	台	26,950		定価 ¥ 38, 500-
	1.プロローグ～ふじみ野のすがた		1	式		()	
	1-1.大地の成り立ち／土層パネル	土層パネル	1	式		< >	詳-11
		◎土層パネルタワー	1	式		《 》	
		土層パネル W1000+1000+684 *H6400 フレームStt1.6 □40*40 +合板下地化粧板貼	1	式			※コーナー堅木含む
		土層アクリルカバー W270*H1500*D55	8	台			
		LEDテープライトL6100 LED-D-TAPE-F型 (スガツネ工業) L1500×8本	8	本			定価 ¥ 9, 500-
		同上 ACアダプター ATS024T-A240(スガツネ工業)	2	台			定価 ¥ 5, 500-
		リモコン DCR-WF (スガツネ工業)	2	台			定価 ¥ 25, 000
		照明雑材費	1	式			
		同上設置構成費	1	式			足場仮設別途
		※土層標本は別途(造形・模型製作)					

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎関東ローム層解説パネル	2	台		《 》	
		関東ローム層解説パネル	1	台		《 》	
		パネル部 W1100*H600*D20ランバーコア合板 +アクリルカバー W900*H300*D50	1	式			
		スタンド部 W1100*H≒1050*D600 STt1.6 □70×25 アクリル樹脂焼付塗装仕上げ	1	台			
		同上設置構成費	1	式			
	1-2.プロジェクションマッピング		1	式		< >	詳-12
		◎ シアター壁造作(別途展示内装工事で計上)	1	式		《 》	
		◎ 地形模型展示台 木軸合板下地化粧板貼	1	台		《 》	詳-13
		◎ スタートスイッチボックス W250×D250×H120 ST2.3加工 アクリル樹脂焼付塗装	1	台		《 》	※スイッチ別途
		◎ ベンチ W1740*D450*H420 タモ集成材ア75 染色C L仕上げ	2	台		《 》	
		◎ 結界 W550*H600*D50 STt1.6 □50*26加工 アクリル樹脂焼付塗装	2	台		《 》	
		◎ 同上設置構成費	1	式		《 》	

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1-3.氷河の海と縄文の森		1	式		< >	
		◎ 壁面造作(別途展示内装工事で計上)	1	式		« »	
		◎ 旧石器 展示ケース	1	式		« »	詳-15
		脚部スチール+ガラス W620 * H1050 * D300	1	台			
		LED照明 TAIKO mini100 (DMライティング)	1	台			定価 ￥36,600
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 片口土器 展示ケース	1	式		« »	詳-15
		脚部スチール+ガラス φ1000 * H950	1	台			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 縄文の芸術家たち・土器トンネル	1	式		« »	詳-17~19
		土器トンネル W4315*H2700*D700 スチール軸組 アクリル樹脂塗装 側面&天板ガラス	2	台			
		※1台背面ガラスあり					
		ガラス扉 W485*H435 t6透明ガラス(内面飛散防止フィルム貼) ガラス丁番付き	64	組			
		アクリル扉(最下段のみ) W485*H435 t6透明アクリル(表面保護フィルム貼) 丁番付き	16	組			
		アクリル棚板 透明アクリルt8 W490*580 テグス緊結用パーツ付	80	枚			詳-19
		同上固定用 ネオジウム磁石 20*20*10	320	個			
		最下段 床面 光床用ベース W450×D500 t12合板化粧板貼(白)	16	台			詳-17
		光床LED照明 TAIKO mini100 (DMライティング)	16	台			定価 ￥36,600
		土器トンネル 補強金具 ST t1.6 □70*45 W700*H2050 アクリル樹脂焼付塗装振止タンパックル	6	台			詳細19-2
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	2川の道		1	式		()	詳-20
	2-1.古代の川	展示ケース	1	式		< >	詳-20／詳-25
		◎ 展示ケース本体 W7470*H2700*D1425 ※別途建築工事	1	式		« »	詳-21/22
		◎ 同上展示ケース内 システムパネル(チヨダシステム) ※展示工事				« »	
		HP100S1820S L1820	92	枚			
		同上 塩ビシート貼 DW-2476MT(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	18	m ²			定価 ¥12,100/m ²
		エンドレール L2445	2	本			
		ジョイントレール L2335	3	本			
		パネルトップC L=3635	3	本			
		パネルアンダーC L=3635	3	本			
		同上 塩ビシート貼	18	m ²			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	2-2.中世の川（いのり）	◎ 板碑展示台	1	式		< >	詳-26
		板碑展示台 φ2000×H200 SUS曲げ加工 ベースt12合板二重貼 化粧板貼(白)	1	式			
		同上立上り部 透明ガラス t12 曲げ加工 (内面飛散防止フィルム貼) 小口SUSカバー	1	式			
		展示台 φ1000×H750 木軸合板下地化粧板貼	1	台			
		ベース展示台内 コルク石(伊勢白石)	0.5	m ²			
		板碑解説板スタンド 2335(ベルク)※シルバー	1	台			定価 ¥47,800-
	2-3-①新河岸川のにぎわい		1	式		< >	詳-30
							詳-20
		◎ 壁面システムパネル(チヨダシステム)				《 》	
		HP100S1820S L1820 ⇒ L1685にカット	80	枚			
		同上 塩ビシート貼 DW-2476MT(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	14	m ²			定価 ¥12,100/m ²
		エンドレール L2700	2	本			
		ジョイントレール L2580	3	本			
		パネルトップC L=3370.5	2	本			
		パネルアンダーC L=3375	2	本			
		照明ボックス L6740*H120*120 木軸合板下地化粧板貼	1	式			
		同上 塩ビシート貼	14	m ²			
		同上設置構成費	1	式			

[illegible]

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	2-3-③新河岸川のにぎわい					< >	詳-30
		◎ 壁面システムパネル(チヨタシステム)				≪ ≫	詳-30
		HP100S1820S L 1820 ⇒ L 1500にカット	69	枚			
		同上 塩ビシート貼 DW-2476MT (DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	10	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		エンドレール L 2700	2	本			
		ジョイントレール L 2630	3	本			
		パネルトップC L 2254	2	本			
		パネルアンダーC L 2254	2	本			
		同上 塩ビシート貼	10	m ²			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 腰部 W1500×H565 PBt15+化粧板(白)貼	1	式		≪ ≫	
		同上 塩ビシート貼 DW-2476MT (DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	1	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		同上塩ビシート貼	1	m ²			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 展示台関係				≪ ≫	
		船大工等展示台 W4510*D1150*450 木軸合板下地化粧板貼	1	台			
		同上ガラス結界 合せガラスt5+5 W2710(613/950)*H460	1	式			
		同上展示台 クロス貼 W1495*H940*D70 クリアクリンすじやく KC-4168 (カワマセルコン)	2	台			クロス定価 ￥8,050/m ²
		船大工道具ケース W1600*D923*H1092 木軸合板下地化粧板貼 アクリルカバー 内部展示台クロス貼	1	台			同上と同じクロス
		船大工道具展示パーツ スチールt1.2曲げ加工+フェルト貼 L型パーツ27点/コ型パーツ60点	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3.陸の道		1	式		()	
	3-1.古代の製鉄／3-2.墨書土器					< >	
		◎ 壁面システムパネル(チヨタシステム)				« »	
		HP100S1820S L.1820 ⇒ L.1464 にカット	72	枚			
		同上 塩ビシート DW-2476MT(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	12	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		エンドレール L.3000	2	本			
		ジョイントレール L.2630	3	本			
		パネルトップC L.3700 ⇒ L.2200にカット	2	本			
		パネルアンダーC L.3700 ⇒ L.2200にカット	2	本			
		同上 塩ビシート貼	12	m ²			
		同上設置構成費					
		◎ 腰部 W4400×H565 PBt15+化粧板(白)貼	1	式		« »	
		同上 塩ビシート LE-2782(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	3	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		同上塩ビシート貼	3	m ²			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 展示台関係				《 》	詳-14/ 詳-47
		展示台 W2190*D1200*H650 木軸合板下地化粧板貼	2	台			
		鋳型鋳型ケース W1200 * H600*D750 ベース木軸合板下地化粧板貼 +アクリルケース	1	台			
		模型展示ケース W1066*H600*D906 ベース木軸合板下地化粧板貼 +アクリルケース	2	台			
		同上解説プレート W980×H20×D450 木軸合板下地化粧板貼(白)	1	式			
		陶磁器展示ケース W1200*H600*D750 ベース木軸合板下地化粧板貼 +アクリルケース	2	台			
		同上設置構成費	1	式			
	3-6.大井宿のにぎわい					< >	
		◎ 大井宿模型展示ケース				《 》	詳28/29
		ケース本体巾木 W2225*H100*D1025 SUS t2 曲加工HL	1	台			
		同上立ち上がりガラス部 W2217*H1300 透明合せガラスt6+t6(飛散防止フィルム貼) 小口カバー	2	枚			
		同上立ち上がり W1009*H1300 透明合せガラスt6+t6 (飛散防止フィルム貼) 小口カバー	2	枚			
		模型展示台フレーム W2185*D985*H60(+30) ST □60×30×1.6 照明カバー付き アクリル樹脂焼付塗装	1	式			
		解説板 W1009*D600*H20. 木軸合板下地ア20 脚部スチール加工 W769*D410*H640	1	台			
		LEDテープライトL6100 LED-D-TAPE-F型 (スガツネ工業) L1500×8本	8	本			定価 ￥9,500-
		同上 ACアダプター ATS024T-A240(スガツネ工業)	2	台			定価 ￥5,500-
		リモコン DCR-WF (スガツネ工業)	2	台			定価 ￥25,000
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 展示ケース本体 W2626*H2700*D1445 ※別途建築工事	1	式		《 別途 》	詳-23/24

[illegible]

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	4-2.サトガタ(稲作)					< >	詳-32-1/33
		◎ 展示ステージ	1	式		« »	
		背面パネル W5000*H2700 ST t1.6*60*30 防錆塗装	13.5	m ²			
		同上 曲げPB t5 タイガーガラスロック(二重貼)	27	m ²			定価 ￥1,330円/m ²
		展示ステージ W2600~4400*H350/800 下地軸組+天板t15合板(二重貼)	1	式			
		タイルカーペット貼 TRANSRATION AB1510-5(カワシマセルコン)	15	m ²			定価 ￥9,300円/m ²
		同上 設置構成費	1	式			
	4-3.ノガタ(畑作)					< >	詳-32-1/33
		◎ 展示ステージ	1	式		« »	
		背面パネル W6000*H2700 ST t1.6*60*30 防錆塗装	17	m ²			
		同上 曲げPB t5 タイガーガラスロック(二重貼)	34	m ²			定価 ￥1,330円/m ²
		展示ステージ W2600~4400*H350/800 下地軸組+天板t15合板(二重貼)	1	式			
		展示ステージ W1630*H4500*1430(落ち葉堆肥) 下地軸組+天板t15合板(二重貼)	1	式			
		タイルカーペット貼 TRANSRATION AB1510-5(カワシマセルコン)	19	m ²			定価 ￥9,300円/m ²
		タイルカーペット貼 (落ち葉堆肥) TRANSRATION AB1510-5(カワシマセルコン)	2.5	m ²			定価 ￥9,300円/m ²
		同上 設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	4.ここに暮らす 共通展示具					< >	詳-32-1/33
		◎ コーナーサイン W300(+200)*H1500 ST t3.2加工 アクリル樹脂焼付塗装	2	組		《 》	
		◎ コーナー解説パネル W450*H1100*D370 ST t3.2加工 アクリル樹脂焼付塗装	4	台		《 》	
		◎ 農事暦解説パネル W1000 * H465 * D350 ST t3.2 アクリル樹脂焼付塗装	1	台		《 》	
		◎ 同上 設置構成費	1	式		《 》	仮設足場:直接仮設
	4-6.二足、三足のわらじ					< >	詳-34
		◎ システムパネル(チヨダシステム)				《 》	
		HP100S1820S L1820⇒L1782.5にカット	105	枚			
		同上 塩ビシート貼 DW-2472MT(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	18	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		エンドレール L2700	2	本			
		ジョイントレール L2630	2	本			
		パネルトップC L3567	2	本			
		パネルアンダーC L3567	3	本			
		同上 塩ビシート貼	18	m ²			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 腰部 W7140×H265 PBt15+化粧板(白)貼	1	式		《 》	
		同上 塩ビシート LE-2782(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	3	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		同上塩ビシート貼	3	m ²			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ ほうき 展示台	1	式		《 》	
		展示台 W2200*H350*1200 木軸合板下地化粧板貼	1	台			
		同上天板 W2100*D1100*ア50 木軸合板下地	1	台			
		クロス貼 クリアクリンすじやく KC-4168 (カワシマセルコン)	3	m ²			定価 ￥8,050/m ²
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 機織 W2740*H350 * D1400	1	式		《 》	
		展示台 W2740*D1400*H350 木軸合板下地化粧板貼	1	台			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 紺屋・桶づくりなど 展示台	1	式		《 》	
		展示台 W2200*H350*1200 木軸合板下地化粧板貼	1	台			
		同上天板 W2100*D1100*ア50 木軸合板下地	1	台			
		クロス貼 クリアクリンすじやく KC-4168 (カワシマセルコン)	3	m ²			定価 ￥8,050/m ²
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	5.未来へ続く道		1	式		()	
	5-1.近代のはじまり		1	式		< >	詳-35
		◎ 三福学校模型台	1	台		《 》	詳-39
		三福学校模型台 W2100×H1250×D1360 木軸合板下地化粧板貼+t10高透過ガラス					
		同上設置構成費	1	式			
	5-2.物流の大革命		1	式		< >	詳-35
		◎ 壁面システムパネル(チヨダシステム)				《 》	
		HP100S1820S L.1820 ⇒ L.1356 にカット	84	枚			
		同上 塩ビシート貼 AE-2161(DI-NOC)	13	m ²			定価 ￥9,700/m ²
		エンドレール L.2700	2	本			
		ジョイントレール L.2630	3	本			
		パネルトップC L.3700 ⇒ L.2715にカット	2	本			
		パネルアンダーC L.3700 ⇒ L.2715にカット	2	本			
		同上 塩ビシート貼	3.5	m ²			
		同上設置構成費					
		◎ 腰部 W5434×H565 PBt15+化粧板(白)貼	1	式		《 》	
		同上 塩ビシート LE-2782(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	4	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		同上塩ビシート貼	4	m ²			
		同上、ソフト巾木(サンケツ) H75貼 L.5500	7	本			定価 ￥260/L.915mm
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 展示台				<< >>	
		展示台 W2710*D1200*H650 木軸合板下地化粧板貼	2	台			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 東上鉄道関連資料展示ケース	1	台		<< >>	
		展示ケース W900*H450*D750 ベース木軸合板下地+アクリルカバー					
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 東上鉄道関連展示ケース W1800*H600*D750 ベース木軸合板下地+アクリルカバー	1	式		<< >>	
		展示ケース W1800*H600*D750 ベース木軸合板下地+アクリルカバー	1	台			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 同上解説板	1	台		<< >>	
		W300*H400(グラフィック面)*H100 マットアクリル(グレー) t5加工					
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 花火筒展示具	1	式		<< >>	
		ST加工 ベースt4 丸パイプ+φ114.3.5*φ114.3*1200(2 本) アクリル樹脂焼付塗装	1	台			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 同上解説板	1	式		<< >>	
		同上解説板 W600*H400(グラフィック面)*H100 マットアクリル(グレー) t5加工	1	台			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	5-4.火工廠		1	式		< >	詳-35
		◎ 壁面システムパネル(チヨタシステム)				« »	
		HP100S1820S L.1820 ⇒ L.1549 にカット	84	枚			
		同上 塩ビシート AE-2161(DI-NOC)	84	m ²			定価 ¥9,700/m ²
		エンドレール L.2700	2	本			
		ジョイントレール L.2630	4	本			
		パネルトップC L.3700 ⇒ L.2586にカット	3	本			
		パネルアンダーC L.3700 ⇒ L.2586にカット	3	本			
		同上 塩ビシート貼	3.5	m ²			
		同上設置構成費					
		◎ 腰部 W7760×H565 PBt15+化粧板(白)貼	1	式		« »	
		同上 塩ビシート LE-2782(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	5	m ²			定価 ¥12,100/m ²
		同上、ソフト巾木(サンケツ) H75貼 L.7800	9	本			定価 ¥260/L.915mm
		同上塩ビシート貼	5	m ²			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 展示台				« »	
		展示台 W900*H450*D.750 木軸合板下地化粧板貼	2	台			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 火工廠模型展示台	1	台		《 》	
		火工廠模型展示台 W2750*H650~1500*D1722 木軸合板下地化粧板貼 透明ガラスt8(3面)					
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 展示台(陸軍用地碑等) W2490*H1100*1200 木軸合板下地化粧板貼 透明合せガラスt6+6	1	台		《 》	詳-37
		※建設用地碑、承役地碑オトシ造作加工あり					
		同上設置構成費	1	式			
	5-1.学校のはじまり/5-3.無線のまち/5-5.団地と工場①②		1	式		< >	詳-38
		◎ 三福学校 造作壁Aタイプ W3345*H2400*D60 LGS ランナー42+スタート L2400@303@+PBt 15+化粧板貼 コーナーt15タモ材染色C L	1	面		《 》	詳-38
		同上 塩ビシート LE-2782(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	9	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		同上塩ビシート貼	9	m ²			
		同上、ソフト巾木(サンケツ) H75貼 L3400	4	本			定価 ￥260/L915mm
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 旭学校/無線のまち/団地と工場① 造作壁Bタイプ	3	面		《 》	詳-38
		造作壁 Bタイプ(下地)	1	面		《 》	
		W3345*H2400*D60 LGS ランナー42+スタート L 2400 @303 +コーナーt15タモ材染色C L					
		同上、ソフト巾木(サンゲツ) H75貼 L 3400	4	本			定価 ￥260/ L 915mm
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 同上、壁面システムパネル(チヨダシステム)	3	面		《 》	詳-38
		小計	1	面		《 》	
		HP100S3700S L.3700 ⇒ L.3375 にカット	18	枚			
		同上 塩ビシート貼 AE-2161(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	7	m ²			定価 ￥9,700/m ²
		エンドレール L 2400	1	本			
		パネルトップC L.3700 ⇒ L.3375にカット	3	本			
		パネルアンダーC L.3700 ⇒ L.3375にカット	3	本			
		同上塩ビシート貼	7	m ²			
		同上設置構成費					

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 同上腰部	3	面		《 》	
		下記小計	1	面		《 》	
		W7760×H565 PBt15+化粧板(白)貼	1	式			
		塩ビシート DW-2476MT(DI-NOC) ※材料のみ(ただしメーカーへ依頼のカット含む)	4.5	m ²			定価 ￥12,100/m ²
		同上塩ビシート貼	4.5	m ²			
		同上、ソフト巾木(サンゲツ) H75貼 L 7800	9	本			定価 ￥260/ L 915mm
		同上設置構成費	1	式			
		◎団地と工場② 造作壁Aタイプ W3345*H2400*D60	1	式		《 》	詳-38
		LGS ランナー42+スタート L 2400@303@ + PBt15					
		+コーナーt15タモ材染色 C L					
		同上、ソフト巾木(サンゲツ) H75貼 L 3400	4	本			定価 ￥260/ L 915mm
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 流し台	1	式		《 》	詳-40
		既存流し台補修 W1800*H915*D515 清掃内部補強 パーツ修繕 タッチアップ含む	1	式			
		吊戸棚補修 W2380*H600*D400 清掃内部補強 パーツ修繕 タッチアップ含む	1	式			
		壁面ケイカル板t6 +有効ボード+吊戸棚等 塗装仕上げ	1	式			
		中古冷蔵庫(昭和年代想定)	1	台			
		中古ファン(昭和年代想定)	1	台			
		ガス口・2口(昭和年代想定)	1	個			
		同上設置構成費(蛇口等取付含む)	1	式			

[illegible]

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	6.市民交流・体験学習スペース		1	式		()	
	ディスプレイ棚		1	式		< >	詳-41
		◎ ディスプレイ棚	1	式		《 》	
		ディスプレイ棚 W4730*H3000*D440 木軸合板下地化粧板貼 ※棚固定金具含む	1	台			
		同上設置構成費	1	式			
	コンシェルジュカウンター／背面収納棚		1	式		< >	詳-42
		◎ コンシェルジュカウンター	1	台		《 》	
		コンシェルジュカウンター W5111*H700*D2750 木軸合板下地化粧板貼 天板リフトダンパー付					
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 同上、背面収納棚	1	式		《 》	
		背面収納棚 W3442*H900*D450 木軸合板下地 化粧板貼	1	台			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	7.演示具・パーツ		1	式		()	
		◎ 演示台	1	式		< >	詳-47
		上部・平台タイプ W800*H130*D400 木軸合板下地化粧板貼(巾木) クロス貼 KC-4168(カワシマ)	12	台			
		上部・平台タイプ W800*H130*D800 木軸合板下地化粧板貼(巾木) クロス貼 KC-4168(カワシマ)	16	台			
		上部・斜台タイプ W800*H130~410*D400 木軸合板下地化粧板貼(巾木) クロス貼 KC-4168(カワシマ)	10	台			
		上部・斜台タイプ W800*H130~410*D800 木軸合板下地化粧板貼(巾木) クロス貼 KC-4168(カワシマ)	10	台			
		下部・平台タイプ W800*H330*D400 木軸合板下地化粧板貼(巾木) クロス貼 KC-4168(カワシマ)	30	台			
		下部・平台タイプ W800*H330*D800 木軸合板下地化粧板貼(巾木) クロス貼 KC-4168(カワシマ)	16	台			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 月待阿弥陀三尊板碑 演示台	1	式		< >	詳-48
		W800*H1102*D800 木軸合板下地クロス貼 KC-4168(カワシマ)	1	台			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 大井宿のにぎわい演示台	1	式		< >	詳-48
		大井宿のにぎわい演示台 W300*H330*D300 木軸合板下地クロス貼 KC-4168(カワシマ) コーナーカット	4	台			
		大井宿のにぎわい演示台 W400*H530*D400 木軸合板下地クロス貼 KC-4168(カワシマ) コーナーカット	3	台			
		大井宿のにぎわい演示台 W400*H730*D400 木軸合板下地クロス貼 KC-4168(カワシマ) コーナーカット	4	台			
		大井宿のにぎわい演示台 W565.7*H930*D≒300 木軸合板下地クロス貼 KC-4168(カワシマ) コーナーカット	3	台			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 荷船資料「オカジの重り石」	1	式		< >	詳-48
		荷船資料「オカジの重り石」 演示台 W300*H197.8*D510 木軸合板下地クロス貼 KC-4168(カワシマ)	1	式			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 火工廠 給水塔模型 演示台	1	台		< >	詳-48
		火工廠 給水塔模型 演示台 W250*H760*D250 ベースST t2.3加工 アクリル樹脂焼付塗装+アクリルカバー					
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 瓦展示台	1	台		< >	詳-49
		瓦展示台 W1000*H80~212*D500 木軸合板下地クロス貼 KC-4168(カワシマ)					
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 五徳	1	式		< >	詳-49
		五徳 上辺φ200/下辺260/H160 スチールロッドφ5 アクリル樹脂焼付塗装	40	台			
		五徳 上辺φ300/下辺360/H160 スチールロッドφ5 アクリル樹脂焼付塗装	40	台			
		同上、土器トンネル・アクリルベースにテグス緊結	1	式			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 墨書土器展示パネル	1	式		< >	詳-49
		墨書土器展示パネル W600*H900*D250 木軸合板下地化粧板貼	1	台			
		墨書土器取付パーツ ST t1.6加工フェルト貼 φ≒100(取付つば付)	3	個			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 縄文時代 炉跡展示台	1	台		< >	詳-50
		炉跡展示台 W990*H600. +600*D990 木軸合板下地化粧板貼	1	式			
		同上解説プレート W900×H20×D400 木軸合板下地化粧板貼(白)	1	式			
		同上設置構成費					
		◎ 東台遺跡出土鋳型展示台	1	台		< >	詳-50
		鋳型展示台 W650*H215*D580 木軸合板下地クロス貼 KC-4168(川島セルコン織物)	1	式			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 板碑固定スタンド	1	式		< >	詳-51
		板碑固定スタンド【既存品・再塗装】 アクリル樹脂焼付塗装	6	台			
		板碑固定スタンド【新規製作】 W250*D55*H300 ST t4加工 アクリル樹脂焼付塗装	9	台			
		※新規製作の金物サイズは製作時に実測の上決定					
		同上設置構成費	1	式			
		◎ パーツ	1	式		< >	詳-52
		土偶 展示アクリルパーツ t5透明アクリル加工 W400*H300*D250	1	台			
		縄文時代 打製設置等展示台 t5 φ300マットアクリル (白) フェルト貼	4	枚			
		ホウキ展示用パーツ HP-HK4-30 (チヨダシステム)	20	個			定価 ¥ 250
		農具展示パーツ スチールt1.6曲げ加工 アクリル樹脂焼付塗装 内部フェルト貼	50	個			
		クルリボウ展示パーツ スチールパイプφ12+ヘースプレートφ150	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	8.展示備品関係		1	式		()	
	家具					< >	※メーカー見積
		◎ 玄関ホール 受付イス	1	式		《 》	
		ロリアチェア M3024-10W 4輪キャスター オフホワイト(アダル)	2	脚			定価 ￥39,600
		◎ 市民交流・体験学習スペース 家具	1	式		《 》	
		スツール:エアサント M8017-10V (アダル)	18	脚			定価 ￥14,500
		スツール:エアシェリー M8017-10R (アダル)	18	脚			定価 ￥14,500
		スツール:エアカリー M8017-10Y (アダル)	18	脚			定価 ￥14,500
		ルイス W1000×D1000×H720(特注サイズ) 天板・側面 メラミン化粧板 脚ビーチ材	9	台			※特注価格
		◎ 歴史展示室／ベンチ Rafte メラミンナチュラル(アダル) W1500*H420*D380	4	台		《 》	定価 ￥102,000
		◎ 同上設置構成費	1	式		《 》	

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	スタンド式展示ケース					< >	※メーカー見積
		◎ 歴史展示／スタンド式展示ケース(フラット) NT-STF-15060-2W(タキヤ) W1500*D600*H1020(GH220)MM	4	台		《 》	定価 ￥980,000
							別途:備品購入 参考価格 ￥784,000
		◎ 歴史展示／スタンド式展示ケース(フラット)	2	台		《 》	定価 ￥1,225,000
		NT-STF-15060-2W(タキヤ)					
		W1500*D600*H1020(GH400)MM					
		※アクリルケース仕様 (透明アクリル:天板8mm・ 側板6mm)					
		※5-3.消えたむら本村遺跡／5-1.旭學校(瓦展示用)					
		◎ スタンド式展示ケース(キュービック) NT-STC-5080W(タキヤ) ※企画展示スポット展示用／水塚模型展示用	2	台		《 》	定価 ￥850,000
		◎ 上記設置構成費	1	式		《 》	
	誘導サイン					< >	
		◎ サインスタンド アクリルブラケット TS06-1224S-AC1212C X2(タキヤ)	10	台		《 》	定価 ￥52,000
		※文字表示 別途グラフィック製作					
		※2025年5月頃価格改定予定					
		◎ 上記設置構成費	1	式		《 》	

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	9.展示内装工事		1	式		()	
	壁造作		1	式		< >	
		◎ 展示造作壁（プロジェクションマッピング）	1	式		« »	展-16、17
		R壁 R=2300(下地外寸) L 5030*H3500 ST t1.6 □60*3@303 曲げ加工 防錆塗装	1	式			
		直線壁 L 3745*3500 (2か所) ST t1.6 □60*3@303 曲げ加工 防錆塗装	1	式			
		ガラスウール充填 ア100	45	m ²			材工 ￥870(東京単価)
		同上R部 曲げPB t5 タイカークラスロック(二重貼) L 5032 * H3500≒18m ² (2重貼・両面)	72	m ²			材料定価 ￥1, 330円
		同上R部 曲げPB t5 タイカークラスロック(二重貼) L 3750 * H3500≒14m ² (2重貼・6面)	84	m ²			材料定価 ￥1, 330円
		見切り タモ集成材 t20*W172*H3500 染色 C L	1	か所			
		見切り タモ集成材 t20*W90*H3500 染色 C L	1	か所			
		クロス貼(内面のみ) クリアクリンつわのKC4166(カワシマセルコン)	45	m ²			定価 ￥7, 500/m ²
		外周部はグラフィック出力クロス貼					別途:グラフィック製作
		同上、ソフト巾木(サンゲツ) H75貼 L 22000	25	本			定価 ￥260/ L 915mm
		※ソフト巾木は、内面、外周含む					
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 展示造作壁（映像機器室）	1	式		《 》	展-16、17
		W2040*H2700 LGSランナー65 スタット@303	6	m ²			材工 東京単価
		同上PBt15貼	6	m ²			〃
		AEP塗装素地ごしらえ	6	m ²			〃
		AEP塗装仕上	6	m ²			〃
		メンテ扉 W800*H1800 木軸合板下地化粧板貼	1	か所			
		同上、ソフト巾木（サンケツ） H75貼 L 2040	3	本			定価 ￥260/ L 915mm
		同上設置構成費					
		◎ 展示造作壁（縄文時代・陸の道）	1	式		《 》	展-16、17
		W2740*H2700 LGSランナー65 スタット@303	8	m ²			材工 東京単価
		同上PBt15貼	17	m ²			〃
		クロス貼素地ごしらえ	17	m ²			〃
		グラフィック出力クロス貼（別途グラフィック工事）	1	式			
		同上、ソフト巾木（サンケツ） H75貼 L 2740（両面）	6	本			定価 ￥260/ L 915mm
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	内装壁		1	式		< >	展-17
		◎ 歴史展示	1	式		《 》	
		壁:AEP塗装素地ごしらえ	64.76	m ²			
		壁:AEP塗装	64.76	m ²			
		巾木(サンケツ) H75貼 32m	35	本			定価 ￥260/L 915mm
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 民具展示①	1	式		《 》	
		壁:AEP塗装素地ごしらえ	115	m ²			
		壁:AEP塗装	115	m ²			
		巾木(サンケツ) H75貼 51m	56	本			定価 ￥260/L 915mm
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 民具展示②まつり	1	式		《 》	
		壁:クロス貼素地ごしらえ	31	m ²			
		壁:クロス貼(内面のみ) クリアクリンつわのKC4166(カワシマセルコン)	31	m ²			定価 ￥7,500/m ²
		巾木(サンケツ) H75貼 10.1m	11	本			定価 ￥260/L 915mm
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎ 未来へ続く道	1	式		《 》	
		壁:AEP塗装素地ごしらえ	200	m ²			
		壁:AEP塗装	200	m ²			
		巾木(サンケツ) H75貼 20m	22	本			
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 未来へ続く道 柱	1	式		《 》	
		柱:塩ビシート貼素地ごしらえ	10	m ²			
		柱:塩ビシート貼 AE-2161/左官	10	m ²			定価 ￥9700/m ²
		巾木(サンケツ) H75貼 20m	22	本			定価 ￥260/L 915mm
		同上設置構成費	1	式			
		◎ 市民交流・体験学習スペース	1	式		《 》	
		壁:AEP塗装素地ごしらえ	55.3	m ²			
		壁:AEP塗装	55.3	m ²			
		巾木(サンケツ) H75貼 41m	45	本			定価 ￥260/L 915mm
		同上設置構成費	1	式			

[illegible]

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	床工事		1	式		< >	展-17
		◎ プロジェクションマッピング 床工事	1	式		《 》	
		見切り SUS t4 H=12 L 4530	1	式			
		カチオン床レベル調整 FL+7mm	30	m ²			
		塩ビタイル 全厚3mm □457.5 ピンテージメタル VFS693(カワシマセルコン)	30	m ²			定価 ￥3,980/m ²
		同上施工費					
		◎ 導入部周り (1-2.プロジェクションマッピング手前、 1-4.縄文の芸術家たち 未来へ続く道5-6以降)	1	式		《 》	
		カチオン床レベル調整 FL+7mm	68	m ²			
		塩ビタイル 全厚3mm □457.5 シエネッタ VFS622(カワシマセルコン)	68	m ²			定価 ￥3,980/m ²
		同上施工費					
		◎ 歴史展示室 川の道・陸の道 床モザイクタイル	1	式		《 》	
		カチオン床レベル調整 FL+2mm	140	m ²			
		床モザイクタイル 全厚7mm □23 プリントモザイク (名古屋モザイク) 5色使用貼分け	140	m ²			定価 ￥15,900/m ²
		新河岸川表示プレート 大理石マーブル □115 ア7mm 文字サンドブラスト彫込み 文字凹部墨入れ	1	枚			
		河岸・宿表示プレート 大理石マーブル W115*H23 ア7mm 文字サンドブラスト彫込み 文字凹部墨入れ	31	枚			
		街道・河岸川表示プレート 大理石マーブル □23 ア7mm 文字サンドブラスト彫込み 文字凹部墨入れ	16	コマ			
		同上施工費	1	式			

02.民家・三福学校再現

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	民家再現		1	式		()	
	1.仮設工事		1	式		< >	
		解体足場	1	式			
		組立足場	1	式			
	2.大工工事		1	式		< >	
		既存解体	18.48	m ²			
		既存組立	18.48	式			
		下地材	52.8	m ²			
		補足材	1	式			
	3.左官工事		1	式		< >	
		壁下塗り、仕上げ	65	m ²			
		かまど作成	1	式			
		いろり作成	1	式			
		床たたき	1	式			別途：展示内装工事

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	4.屋根工事		1	式		< >	
		解体工事	1	式			
		茅葺工事	1	式			
	5.茅防災処理		1	式		< >	
		SOUFA(防災薬剤)塗布	1	式			
	6.民家エージング		1	式		< >	
		屋内外エージング	15	人日			
	7.雑工事		1	式		< >	
		廃材処分	1	式			
		現場および部材養生費等	1	式			
	8.工事推進費(諸経費)		1	式		< >	

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	三福学校原寸模型		1	式		()	
	1.木工工事	W2100*H2400*D 105 (台座 D 1000)	1	式		< >	
		木工工事 大工手間	1	式			
		同上材料費 ※柱3本はふじみ野市より御支給	1	式			
		建具 ガラス窓／縦格子 鉄棒 φ20防錆塗装	1	か所			
	2.左官工事		1	式		< >	
		土壁(下地小舞組合む)	1	式			
	3.同上設置構成費		1	式		< >	
		設置構成費	1	式			

03.造形・模型

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	造形・模型						
	M-01.縄文時代竪穴住居模型		1	式			
	M-02.炉跡		1	式			
	M-03.権現山2号墳模型		1	式			
	M-04.古墳時代住居模型		1	式			
	M-05.荷船模型		1	式			
	M-06.大井宿模型		1	式			
	M-07.新河岸模型		1	式			
	M-08.水塚模型		1	式			
	M-09.まつり 山車(実物)		1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	M-10.三福学校模型		1	式			
	M-11.火工廠模型		1	式			
	M-12.土層標本		1	式			
	M-13.ふじみ野市地形模型		1	式			
	M-14.片口土器		1	式			
	M-15.東台遺跡製鉄工場再現模型		1	式			
	模型完成写真撮影		34	カット			
	【特記】						
	造形・模型関係は図録等使用のため完成後、写真専門家により背景を用意し、適当な角度から撮影すること。1アイテムにつき2カット程度。ただし下記の模型はプラス、真上からのアングル1カット。M-06.大井宿模型 M-06.新河岸模型／ M-11.火工廠模型M-13.ふじみ野市地形模型。（計34カット）						
	また撮影アングルについては係員と協議・確認もしくは撮影立ち合いによること。						
	模型運搬費（工場⇄埼玉県ふじみ野市現場）／交通宿泊費等諸経費		1	式			
	合 計					()	

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	M-01.縄文時代竪穴住居模型		1	式		< >	
	縄文時代竪穴住居模型 (模型縮尺 1:20)	既存寸法 W590 * D 570 * H100(ベース高) →改修 W480*D 570*H60(ベース高)					
		模型清掃	1	式			
		模型寸法カット	1	式			
		模型ベースカバー マットアクリル3 A-50M(ファンタレックス)	1	式			
		模型人形制作 成人男性(猟具等含む) 原型製作、着色仕上含む	1	体			
		イノシシ 原型製作、着色仕上含む	1	体			
		イヌ 原型製作、着色仕上含む	1	体			
		女の子(かご等含む)原型製作、着色仕上含む	1	体			
		片口土器 原型製作、着色仕上含む	1	体			
		同上人形設置費	1	式			
		同上納品費 (養生、梱包等)	1	式			
	M-02.炉跡		1	式		< >	
	炉跡 (実物)	W880*D 880*H340					
		木枠除去、清掃作業	1	式			
		石等固定	1	式			
		遺構土面補修	1	式			
		木枠改修 ベースt15合板+枠 マットアクリル5(白)加工	1	式			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	M-03.権現山2号墳模型		1	式		< >	
	権現山2号墳模型 (模型縮尺 S=1/100)	既存寸法 W430*D485*H100 →改修 W385*D445*H100					
		模型ベース マットアクリル A-50(ファンタレックス)加工	1	式			
		方位&各部名称プレート取付	1	式			
		同上納品費 (養生、梱包等)	1	式			
	M-04.古墳時代住居模型		1	式		< >	
	古墳時代住居模型 (模型縮尺 S=1/20)	既存寸法 W430*D485*H100(ベース高) →改修 W385*D445*H100(ベース高)					
		模型清掃	1	式			
		模型寸法カット	1	式			
		模型ベースカバー マットアクリル3 A-50M(ファンタレックス)	1	式			
		模型人形制作 成人男性 原型製作、着色仕上含む	1	体			
		成人女性 原型製作、着色仕上含む	1	体			
		土器 3個	1	式			
		同上人形設置費	1	式			
		同上納品費 (養生、梱包等)	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	M-05.荷船模型		1	式		< >	
	荷船模型 (S=1/5)	W3280*D 780*320					
		清掃作業(現地で設置前に実施)	1	式			
		模型名称プレート製作	1	式			
		同上設置業務	1	式			館スタッフ、展示造作会社スタッフと協働
	M-06.大井宿模型		1	式		< >	
	大井宿模型 (S=1/400)	W2120*D 920*H80(ベース高)					
		清掃作業	1	式			
		模型名称プレート製作(20か所)	1	式			
		模型より建物図面作成(S=1/100で作図) ※プロジェクションマッピング用メイン映像CG製作のため	1	式			
		同上設置作業	1	式			
	M-07.新河岸模型		1	式		< >	
	新河岸模型 (S=1/150)	W1080*D 1100*75(ベース高)					
		清掃作業(現地で設置前に実施)	1	式			
		同上設置作業	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	M-08.水塚模型		1	式		< >	
	水塚模型 (S=1/60)	W310 * D440 * H75(木枠高)					
		清掃作業	1	式			
		模型名称プレート製作	1	式			
		同上設置作業	1	式			
	M-09.まつり 山車(実物)		1	式		< >	
	山車 (実物)	W2100*D1300*H2500					館内設置は市による作業。展示造作会社、市と協働
		全体清掃(ホコリを落とす程度)	1	式			
		提灯(大)製作 十二枚丸 φ490*H900 ※油加工別途	2	台			
		提灯取付作業費(提灯取付用綿紐含む)	1	式			
		提灯内電灯設置(LED裸電球／電球色)ソケット含む(10か所)	10	か所			
		同上電灯設置費	1	式			直近にコンセントあり

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	M-10.三福学校模型		1	式		< >	
	三福学校模型（模型縮尺 S=1/15）	既存 W1500*D1200*H75（ベース高） → 改修 W1940*D1200*75H75（ベース高）					
		◎清掃・敷地拡張など	1	式		« »	
		清掃作業	1	式			
		屋根一部開口	1	式			
		同上内建具製作（教場間仕切6枚）	6	枚			
		運動場敷地拡張 W440*D1200 同地形情景表現、鉄棒含む	1	式			
		檜の木製作（樹高 450mm程度）	4	本			
		同上仕上げ構成費	1	式			
		完成模型設置費	1	式			
		◎運動場				« »	
		同上生徒人形製作（1学年） 原型製作・着色仕上含む	2	体			
		同上複製用型取り	2	体			
		同上、複製 着色仕上含む	6	体			
		女子 原型製作 着色仕上含む	2	体			
		同上複製用型取り	2	体			
		同上、複製 着色仕上含む	6	体			
		球竿（きゅうかん）	16	本			
		同上取付構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎第一教場	1	式		《 》	
		人形製作／教師(和装) 塗装仕上含む	1	体			
		男子生徒(6学年) 原型製作	2	体			
		同上複製用型取り	2	体			
		同上複製(各4体)、着色仕上を含む	8	体			
		男子生徒 原型製作 教科書を朗読 着色仕上含む	1	体			
		男子生徒 寝ている姿 原型製作 着色仕上含む	1	体			
		女子生徒 原型製作 塗装仕上を含む	2	体			
		同上複製用型取り	2	体			
		同上複製 着色仕上を含む	9	体			
		机(26台)、各机に石板、教科書	1	式			
		黒板、標本掛図(3点程度)	1	式			
		火鉢 (原寸サイズの場合 W1000*D1000)	1	台			
		同上取付構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎第二教場	1	式		<< >>	※生徒 1席（欠席）
		教師（洋装）塗装仕上げ含む	1	体			
		男子生徒（6学年）原型製作	2	体			
		同上複製用型取り	2	体			
		同上複製（各4体）、着色仕上げ含む	8	体			
		男子生徒 教科書を読む（原型製作）着色仕上げ含む	1	体			
		男子生徒 寝ている姿（第一教場の原型使用） 複製用かたどり	1	式			
		同上複製 着色仕上げ含む	2	体			
		女子生徒 原型製作 塗装仕上げ含む	2	体			
		同上複製用型取り	2	体			
		同上複製 着色仕上げ含む	9	体			
		机（26台）、各机に石板、教科書	1	式			
		黒板、標本掛図（3点程度）	1	式			
		火鉢（原寸サイズの場合 W1000*D1000）	1	台			
		机（26台）、各机に石板、教科書	1	式			
		同上取付構成費	1	式			
		◎第三教場				<< >>	
		机（26台）、各机に石板、教科書	1	式			
		黒板、標本掛図（3点程度）	1	式			
		同上取付構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	M-12.土層標本		1	式		< >	
		◎標本取得ボーリング				« »	別途
		◎土層剥取				« »	
		土層剥取標本製作 W150*L6000*厚15(ベース厚適宜)	2	組			
		土層剥取標本製作 W100*L200*厚15(ベース厚適宜)	12	個			
		同上設置費	1	式			
	M-13.ふじみ野市地形模型		1	式		< >	
	ふじみ野市模型 (水平縮尺 S=1/5000 垂直5倍)	φ1990*H92(ベース高=30)					
		模型製作準備費	1	式			
		模型データ作成費 ※国土地理院10mメッシュデータ使用	1	式			
		模型加工費(ケイカル使用)	1	式			
		塗装仕上げ	1	式			
		現在地パイロットランプ表示	1	式			
		現場設置構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	M-14.片口土器		1	式		< >	
	片口土器レプリカ製作	φ400*H465					
	東京国立博物館所蔵(寄託資料) 国指定重要文化財	3Dデータ調整 (3D計測データは東京国立博物館よりご提供)	1	式			
		原型製作(上記データをもとに3Dプリンターにて出力)	1	式			
		同上型取り	1	式			
		同上成型	1	式			
		同上着色仕上げ	1	式			
		同上納品(梱包用箱含む)	1	式			
		同上業務推進費(東博との協議、監修等)	1	式			
	M-15.東台遺跡製鉄工場再現模型		1	式		< >	
	東台遺跡製鉄工場再現模型 (模型縮尺S=1/25)	W960*D800*H≒300					
		復元設計調整(ふいご座覆屋設計・地形図作成等)	1	式			
		地形造形	1	式			
		炉+ふいご座+ふいご覆屋製作	1	式			
		粘土採掘孔、羽釜の鑄造作業情景、道具類、煙適宜	1	式			
		作業員 20体(適宜複製)着色仕上げ含む	20	体			
		同上設置作業(模型上に人形配置等)	1	式			

04.映像ソフト

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	映像ソフト						
	AV-01.デジタルサイネージ	(映像システムに含む)	1	式			別途
	AV-02.プロジェクションマッピング	①メイン映像 ②プロジェクションマッピング	1	式			
	AV-03.東台遺跡の発掘		1	式			今回は実施しない
	AV-04.新河岸川のにぎわい		1	式			
	AV-05.川と生きる		1	式			今回は実施しない
	AV-06.サトガタ(稲作)		1	式			
	AV-07.ノガタ(畑作)	①スライドショー	1	式			
		②農具の使い方	1	式			
		③世界農業遺産「武蔵野の落ち葉堆肥農法」	1	式			日本国際放送 製作映像編集
	AV-09.まつり		1	式			別途:市製作支給

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-10.物流の大革命		1	式			
	AV-11.火工廠(1) ①火工廠の残照(仮) ※待機映像		1	式			NHK資料映像使用
	AV-11.火工廠(1) ②火工廠の歴史(仮)		1	式			
	AV-11.火工廠(1) ③学徒動員の記録(仮)		1	式			NHK資料映像使用
	AV-12.火工廠(2) 情報検索コンテンツ		1	式			
	AV-13.団地と工場 ①戦後の復興		1	式			NHK資料映像使用
	AV-13.団地と工場 ②「駅顔」		1	式			NHK資料映像使用
	AV-14.東武東上線		1	式			今回は実施しない
	AV-16.ふじみ野市内縄文遺跡解説(スライドショー)		1	式			
							端数調整
	合計						

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-02.プロジェクションマッピング	①メイン映像 ②プロジェクションマッピング	1	式		()	
		1.企画費	1	式		《 》	
		企画費	1	式			
		シナリオ作成費		日			
		2.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		アシスタントディレクター		人日			
		3.技術スタッフ費	1	式		《 》	
		カメラマン		人日			
		アシスタントカメラマン		人日			
		ビデオエンジニア		人日			
		4.出演者費	1	式		《 》	
		ナレーター	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		5.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		6.美術関係費					
		イラスト作成費	1	式		《 》	
		(旧石器時代の情景、縄文時代の情景、弥生の環濠集落、中世のムラの様子など)	7	式			
		7.アニメーション	1	式		《 》	
		2 DCG製作費(同上イラストアニメート等)	11	式			
		3DCG製作費(大井宿CG再現)	1	式			3 DCGのための図面作成 は別途造形・模型製作
		地形変遷CG作成	1	式			
		8.ロケーション関係費	1	式		《 》	
		交通費(国内)	1	式			
		車両費(国内)	1	式			
		ロケ雑費		日			
		9.機材関係費	1	式		《 》	
		撮影機材	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		10.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード		分			
		11.収録メディア				《 》	
		収録メディアSDカード		枚			
		12.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			
		13.本編集費	1	式		《 》	
		オンライン編集		日			
		現場調整費		日			
		14.録音費	1	式		《 》	
				時間			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-04.新河岸川のにぎわい		1	式		()	
		※素材画像 市ご支給					
		1.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		2.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		3.交通費	1	式		《 》	
			1	式			
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード		分			
		5.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		6.本編集費	1	式		《 》	
		オンライン編集		日			
		現場調整費		日			
		7.制作諸費	1	式		《 》	
		保管用BD作成	3	枚			
		雑費	1	式			
		進行管理費	1	式			
	AV-05.川と生きる		1	式		()	今回は実施しない

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-06.サトガタ(稲作)		1	式		()	
		※素材画像 市ご支給					
		1.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		2.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		3.交通費	1	式		《 》	
			1	式			
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード		分			
		5.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-07.ノガタ(畑作)	①スライドショー	1	式		()	
		②農具の使い方	1	式		()	
		③世界農業遺産「武蔵野の落ち葉堆肥農法」	1	式		()	
		①スライドショー				< >	
		※素材画像 市ご支給					
		1.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		2.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		3.交通費	1	式		《 》	
			1	式			
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード		分			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		5.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			
		6.本編集費	1	式		《 》	
		オンライン編集		日			
		7.制作諸費	1	式		《 》	
		保管用BD作成	3	枚			
		雑費	1	式			
		進行管理費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		②農具の使い方	1	式		< >	
		※映像素材(下記ソフト 7本) 市ご支給					
		①「千歯」 ②「足踏み脱穀機」 ③「くるり棒」					ふじみ野市netで配信中
		④「唐箕(トウミ)」 ⑤「万石(マンゴク)」					
		⑥「石臼」 ⑦「洗濯板とタライ」					
		※ナレーション原稿 市ご支給 (リライト検討)					
		1.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		アシスタントディレクター		人日			
		2.出演者費	1	式		《 》	
		ナレーター	1	式			
		3.交通費	1	式		《 》	
			1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード		分			
		5.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			
		6.録音費	1	式		《 》	
		録音費（MAV）		時間			
		7.制作諸費	1	式		《 》	
		保管用BD作成	3	枚			
		雑費	1	式			
		進行管理費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		③世界農業遺産「武蔵野の落ち葉堆肥農法」	1	式		< >	日本国際放送 製作映像編集
		※既存映像（三芳町製作）					netで配信中
		「小さなまちの大きな遺産 武蔵野の落ち葉たい肥農法」					
		1.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー	1	式			
		ディレクター	1	式			
		アシスタントディレクター	1	式			
		2.出演者費	1	式		《 》	
		ナレーター追加出演料	1	式			
		3.アニメーション	1	式		《 》	
		CG製作費	1	式			
		4.交通費	1	式		《 》	
			1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		5.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		6.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費	1	日			
		7.録音費	1	式		《 》	
		録音費（MAV）		時間			
		8.制作諸費	1	式		《 》	
		保管用BD作成	3	枚			
		雑費	1	式			
		進行管理費	1	式			
	AV-09.まつり		1	式		（ ）	別途：市製作支給

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-10.物流の大革命		1	式		()	
		※素材画像 市ご支給					
		1.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		2.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		3.交通費	1	式		《 》	
		交通費	1	式			
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード		分			
		5.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-11.火工廠(1) ①火工廠の残照(仮) ※待機映像		1	式		()	
		※NHK資料映像使用					
		1.企画	1	式		《 》	
		映像素材リサーチ・権利処理費	1	式			
		2.制作・演出費	1	式		《 》	
		ディレクター		人日			
		3.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		納品用エンコード		分			
		5.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費	1	日			
		6.本編集費	1	式		《 》	
		オンライン編集		日			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-11.火工廠(1) ②火工廠の歴史(仮)		1	式		()	
	1.企画費		1	式		《 》	
		シナリオ作成費		人日			
	2.制作・演出費		1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		アシスタントディレクター		人日			
	3.技術スタッフ費		1	式		《 》	
		カメラマン		人日			
	4.出演者費		1	式		《 》	
		ナレーター	1	式			
	5.音楽・効果費		1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
	6.交通費		1	式		《 》	
		交通費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		7.機材関係費	1	式		《 》	
		スチール再撮影		日			
		8.ビデオ関係		式		《 》	
		編集用SSD		式			
		納品用HDD		式			
		納品用エンコード		分			
		9.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			
		10.本編集費	1	式		《 》	
		オンライン編集		日			
		11.制作諸費		式		《 》	
		保管用BD作成		枚			
		雑費		式			
		進行管理費		式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-11.火工廠(1) ③学徒動員の記録(仮)		1	式		()	
		※NHK資料映像使用(基本となる番組映像あり)					
		1.企画費	1	式		《 》	
		企画費	1	式			
		シナリオ作成費		人日			
		映像素材リサーチ・権利処理費		日			
		2.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		3.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		納品用エンコード		分			
		5.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		6.本編集費	1	式		《 》	
		オンライン編集		日			
		7.NHK映像資料使用料	1	式		《 》	
		基本料	1	式			
		使用料	300	秒			
		期間料率(無期限使用)	1	式			
		割引(非営利)	1	式			
		8.録音費	1	式		《 》	
		録音費(MAV)		時間			
		9.制作諸費	1	式		《 》	
		進行管理費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-12.火工廠(2) 情報検索コンテンツ		1	式		()	
		【特記】					映ソ-02／造・模-11～16参照
		※火工廠模型と対応した情報検索					
		※施設検索 90か所(LEDポイントは216か所)					
		※上記施設概要解説画面(90画面)					上記図面に参考原稿記載あり
		※上記関連写真 50点程度(市支給)					
		1.企画費	1	式		《 》	
		企画費	1	式			
		UI設計		人日			
		2.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		3.コーディング費	1	式		《 》	
		ソフトウェア開発		日			
		テスト・検査		日			
		現地調整	1	日			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		4.デザイン費	1	式		《 》	
		画面デザイン&作成費		日			
		5.アニメーション	1	式		《 》	
		スライドショー	1	式			
		6.交通費	1	式		《 》	
		交通費	1	式			
		7.制作諸費	1	式		《 》	
		雑費	1	式			
		進行管理費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-13.団地と工場 ①戦後の復興		1	式		()	
		※NHK資料映像使用					
		1.企画費	1	式		《 》	
		企画費	1	式			
		シナリオ作成費		人日			
		映像素材リサーチ・権利処理費	1	日			
		2.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		アシスタントディレクター		人日			
		3.技術スタッフ費	1	式		《 》	
		カメラマン		人日			
		アシスタントカメラマン		人日			
		ビデオエンジニア		人日			
		4.出演者費	1	式		《 》	
		ナレーター	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		5.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		6.アニメーション	1	式		《 》	
		2DCG制作費	1	式			
		7.ロケーション関係費	1	式		《 》	
		交通費(国内)	1	式			
		車両日(国内)	1	式			
		8.機材費	1	式		《 》	
		撮影機材		日			
		9.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード		分			
		10.収録メディア	1	式		《 》	
		収録メディアSDカード	3	枚			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		11.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費		日			
		12.本編集費	1	式		《 》	
		オンライン編集		日			
		13.NHK映像資料使用料	1	式		《 》	
		基本料	1	式			
		使用料	300	秒			
		期間料率(無期限使用)	1	式			
		割引(非営利)	1	式			
		14.録音費	1	式		《 》	
		録音費(MAV)		時間			
		15.制作諸費	1	式		《 》	
		保管用BD作成	3	枚			
		雑費	1	式			
		進行管理費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-13.団地と工場 ②「駅顔」		1	式		()	
		※NHK資料映像使用 基本となる番組映像1963年製作あり					
		1.企画費	1	式		《 》	
		シナリオ作成費		人日			
		映像素材リサーチ・権利処理費	1	日			
		2.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		アシスタントディレクター		人日			
		4.出演者費	1	式		《 》	
		ナレーター	1	式			
		3.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		3.交通費	1	式		《 》	
		交通費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード	5	分			
		5.編集準備費	1	式		《 》	
		オフライン編集費	3	日			
		6.本編集費	1	式		《 》	
		オンライン編集		日			
		7.NHK映像資料使用料	1	式		《 》	
		基本料	1	式			
		使用料	300	秒			
		期間料率(無期限使用)	1	式			
		割引(非営利)	1	式			
		8.録音費	1	式		《 》	
		録音費(MAV)		時間			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-16.ふじみ野市内縄文遺跡解説(スライドショー)		1	式		()	
		※素材画像 市ご支給					
		1.制作・演出費	1	式		《 》	
		プロデューサー		人日			
		プロダクションマネージャー		人日			
		ディレクター		人日			
		2.音楽・効果費	1	式		《 》	
		選曲費	1	式			
		3.交通費	1	式		《 》	
			1	式			
		4.ビデオ関係	1	式		《 》	
		編集用SSD	1	式			
		納品用HDD	1	式			
		納品用エンコード		分			

05.映像システム

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	映像システム						
	AV-01.デジタルサイネージ	(映像システムに含む)	1	式			別途
	AV-02.プロジェクションマッピング	①メイン映像 ②プロジェクションマッピング	1	式			
	AV-03.東台遺跡の発掘		1	式			今回は実施しない
	AV-04.新河岸川のにぎわい		1	式			
	AV-05.川と生きる		1	式			今回は実施しない
	AV-06.サトガタ(稲作)		1	式			
	AV-07.ノガタ(畑作)		1	式			
	AV-08.ホウキづくり						
	AV-09.まつり		1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-10.物流の大革命		1	式			
	AV-11.火工廠(1)		1	式			
	AV-12.火工廠(2)		1	式			
	AV-13.団地と工場		1	式			
	AV-14.東武東上線		1	式			
	AV-15.体験学習スペース		1	式		0	今回は実施しない
	AV-16.土器トンネル	ふじみ野市内縄文遺跡解説(スライドショー)	1	式			
	合計					(0)	

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		AV-02.プロジェクションマッピング ①メイン映像 ②プロジェクションマッピング	1	式		< >	
		■機器				« »	
		プロジェクター 12000lm 1tip(白) PT-REZ12JLW	1	台			Panasonic オープン価格
		上記レンズ(超単焦点レンズ) ET-C1U100	1	台			Panasonic オープン価格
		上記天吊り金具 ET-PKD120S+ET-PKD130B	1	台			Panasonic オープン価格
		プロジェクター 6500lm 1tip(白) PT-RZ6JLB	2	台			Panasonic オープン価格
		上記レンズ(短焦点) ET-DLE105	2	台			Panasonic オープン価格
		上記天吊り特型金具(下向き用) 特型	2	台			
		デジタルサイネージプレーヤーHD1025	3	台			BrightSign オープン価格
		microSDカード 16GB	3	枚			BrightSign オープン価格
		映像湾曲面補正機 G814	1	台			VNS オープン価格
		映像伝送器(送信) DCE-U1TX	3	台			IMAGINICS オープン価格
		映像伝送器(受信) DCE-U1RX	3	台			IMAGINICS オープン価格
		ラインアレイスピーカー(黒) GF82 I	2	台			KOGEAR オープン価格
		DSP内蔵パワーアンプGA201	1	台			KOGEAR オープン価格
		スイッチングHUB 8ポートGS108-400JPS	1	台			NETGEAR オープン価格
		スタートスイッチ(部材) 特型	1	台			
		専用インターフェース 特型	1	台			
		パワーディストリビューターWU-L61	1	台			Panasonic オープン価格
		AVラックEIA-K24B	1	台			共栄商事 オープン価格

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		■作業費	1	式		《 》	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		通線・端末処理・結線・組配作業費	1	式			
		機器・制御調整作業費	1	式			
		資材費・消耗品費	1	式			
	AV-03.東台遺跡の発掘		1	式		< >	今回は実施しない
		■機器	1	式			
		43inchモニター 18H 500cd TH-43EQ2J	1	台			Panasonic オープン価格
		*USBプレーヤー付	1	台			
		壁掛け角度調整付PWT-S	1	台			KIC オープン価格
		USB3.0 32GB	1	枚			
		■作業費	1	式			
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		雑材消耗品費	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-04.新河岸川のにぎわい		1	式		< >	
		■機器	1	式		《 》	
		プロジェクター 12000lm 1tip(白) PT-REZ12JLW	1	台			Panasonic オープン価格
		ズームレンズET-ELW22	1	台			Panasonic オープン価格
		上記天吊り金具特	1	台			
		デジタルサイネージプレーヤーHD225	1	台			BrightSign オープン価格
		microSDカード 16GB	1	枚			BrightSign オープン価格
		映像伝送器(送信) DCE-U1TX	1	台			IMAGINICS オープン価格
		映像伝送器(受信) DCE-U1RX	1	台			IMAGINICS オープン価格
		スピーカーKZ14R I	1	台			
		パワーアンプMA-S1010D	1	台			
		■作業費	1	式		《 》	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		通線・端末処理・結線・組配作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		雑材消耗品	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定					

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-05.川と生きる		1	式		< >	今回は実施しない
		■機器	1	式			
		液晶プロジェクター 5200lm(白) PT-CMZ50JW	1	台			Panasonic オープン価格
		上記天吊り金具特型	1	台			
		デジタルサイネージプレーヤーHD225	1	台			BrightSign オープン価格
		microSDカード 16GB	1	枚			BrightSign オープン価格
		映像伝送器(送信) DCE-U1TX	1	台			IMAGINICS オープン価格
		映像伝送器(受信) DCE-U1RX	1	台			IMAGINICS オープン価格
		■作業費	1	式			
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		通線・端末処理・結線・組配作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		雑材消耗品	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定					

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-06.サトガタ(稲作)		1	式		< >	
		■機器	1	式		《 》	
		液晶プロジェクター 5200lm(白) PT-CMZ50JW	1	台			Panasonic オープン価格
		上記天吊り金具特型	1	台			
		デジタルサイネージプレーヤーHD225	1	台			BrightSign オープン価格
		microSDカード 16GB	1	枚			BrightSign オープン価格
		映像伝送器(送信) DCE-U1TX	1	台			IMAGINICS オープン価格
		映像伝送器(受信) DCE-U1RX	1	台			IMAGINICS オープン価格
		■作業費	1	式		《 》	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		通線・端末処理・結線・組配作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		雑材消耗品	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定					

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-07.ノガタ(畑作)		1	式		< >	
		■機器	1	式		« »	
		液晶プロジェクター 5200lm(白) PT-CMZ50JW	1	台			Panasonic オープン価格
		上記天吊り金具特型	1	台			
		23.8inchタッチディスプレイLCD-MF241FVB-T-A	1	台			I/O data オープン価格
		上記自立スタンド (白) ISF-23A1 ※床固定	1	台			
		デジタルサイネージプレーヤーHD225	1	台			BrightSign オープン価格
		デジタルサイネージプレーヤーHD1025 (タッチパネルモニター用)	1	台			
		microSDカード 16GB	2	枚			BrightSign オープン価格
		映像伝送器(送信) DCE-U1TX	2	台			IMAGINICS オープン価格
		映像伝送器(受信) DCE-U1RX	2	台			IMAGINICS オープン価格
		スイッチングHUB 8ポートGS108-400JPS					NETGEAR オープン価格
		■作業費	1	式		« »	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		通線・端末処理・結線・組配作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		雑材消耗品	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定					

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-09.まつり		1	式		< >	
		■機器	1	式		« »	
		液晶プロジェクター 5200lm(黒) PT-CMZ50JB	1	台			Panasonic オープン価格
		上記天吊り金具 特型	1	台			
		デジタルサイネージプレーヤーHD225	1	台			BrightSign オープン価格
		microSDカード 16GB	1	枚			BrightSign オープン価格
		映像伝送器(送信) DCE-U1TX	1	台			IMAGINICS オープン価格
		映像伝送器(受信) DCE-U1RX	1	台			IMAGINICS オープン価格
		■作業費	1	式		« »	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		通線・端末処理・結線・組配作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		雑材消耗品	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-10.物流の大革命		1	式		< >	
		■機器	1	式		《 》	
		43inchモニター 18H 500cd TH-43EQ2J	1	台			Panasonic オープン価格
		※USBプレーヤー付	1	台			
		壁掛け角度調整付PWT-S	1	台			KIC オープン価格
		USB3.0 32GB	1	枚			
		■作業費	1	式		《 》	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		雑材消耗品費	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-11.火工廠(1)		1	式		< >	
		■機器	1	式		« »	
		43inchモニター 18H 500cd TH-43EQ2J	1	台			Panasonic オープン価格
		壁掛け角度調整付PWT-S	1	台			KIC オープン価格
		23.8inchタッチディスプレイLCD-MF241FVB-T-A	1	台			I/O data オープン価格
		上記自立スタンド (黒) ISF-23A1	1	枚			
		デジタルサイネージプレーヤーHD225	1	台			BrightSign オープン価格
		デジタルサイネージプレーヤー(タッチモニター用) HD1025	1	台			BrightSign オープン価格
		microSDカード 16GB	2	枚			BrightSign オープン価格
		映像伝送器(送信) DCE-U1TX	2	台			IMAGINICS オープン価格
		映像伝送器(受信) DCE-U1RX	2	台			IMAGINICS オープン価格
		スイッチングHUB 8ポートGS108-400JPS	1	台			
		■作業費	1	式		« »	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		通線・端末処理・結線・組配作業費	1	式			
		BSオーサリング・調整作業	1	式			
		調整作業費	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定					

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-12.火工廠(2)		1	式		< >	
		■機器				« »	
		43inchモニター 18H 500cd TH-43EQ2J	1	台			Panasonic オープン価格
		壁掛け角度調整付PWT-S	1	台			KIC オープン価格
		23.8inchタッチディスプレイLCD-MF241FVB-T-A	1	台			I/O data オープン価格
		上記自立スタンド (黒) ISF-23A1	1	台			
		*システム機器は什器内を想定					
		映像再生・制御用パソコン特型	1	台			
		制御用インターフェース特型	1	台			
		映像伝送器(送信) DCE-U1TX	2	台			IMAGINICS オープン価格
		映像伝送器(受信) DCE-U1RX	2	台			IMAGINICS オープン価格
		スイッチングHUB 8ポートGS108-400JPS	1	台			
		*模型はランプ付は別途、展示造形・模型製作					
		■作業費	1	式		« »	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		通線・端末処理・結線・組配作業費	1	式			
		機器・制御調整作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定					

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-13.団地と工場		1	式		< >	
		■機器	1	式		《 》	
		65inch タッチモニター(横使用) PN-LC652	1	台			Panasonic オープン価格
		可動式スタンド(黒) TSN-65	1	台			共栄商事 オープン価格
		上記用VESA調整金具V6040-HA	1	台			共栄商事 オープン価格
		デジタルサイネージプレーヤーHD1025	1	台			BrightSign オープン価格
		microSDカード 16GB	1	台			BrightSign オープン価格
		■作業費	1	式		《 》	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		BSオーサリング・調整作業費	1	式			
		雑材賞消耗品費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-14.東武東上線		1	式		< >	
		■機器	1	式		《 》	
		65inch タッチモニター(横使用) PN-LC652	1	台			Panasonic オープン価格
		可動式スタンド(黒) TSN-65	1	台			共栄商事 オープン価格
		上記用VESA調整金具V6040-HA	1	台			共栄商事 オープン価格
		デジタルサイネージプレーヤーHD1025	1	台			BrightSign オープン価格
		microSDカード 16GB	1	枚			BrightSign オープン価格
		■作業費	1	式		《 》	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		BSオーサリング・調整作業費	1	式			
		雑材賞消耗品費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AV-16.土器トンネル	ふじみ野市内縄文遺跡解説(スライドショー)	1	式		< >	
		■機器				《 》	
		20inchモニター(白) LCD-A221DW	2	台			I/O data オープン価格
		*卓上スタンド付き					
		メディアプレーヤーMED-PL4K101	1	台			サンワサプライ オープン価格
		4K2K対応HDMI分配器(2分配) VGA-UHDSP2	1	台			サンワサプライ オープン価格
		USB3.0 32GB	1	枚			
		■作業費	1	式		《 》	
		機器運搬・設置作業費	1	式			
		調整作業費	1	式			
		雑材賞消耗品費	1	式			
		* プレーヤー・周辺機器は各造作内設置を想定					

06.グラフィック

[illegible]

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1.グラフィックデザイン費	グラフィックデザイン(イラスト、地図作成など含む)	1	式		()	
		グラフィックデザイン (イラスト、地図作成,キャプション製作,など含む)		人日		< >	<参考>国交省設計業務委託技術員単価
		リーフレットデザイン		人日		< >	<参考>国交省設計業務委託技術員単価
		展示室完成鳥瞰パース	1	式		< >	
		※広報、リーフレット、図録などで使用(手描き、CG問わず)					
	2.グラフィック製作費	材工・取付共				()	グラフィックの出力仕様は特記仕様書参照
		G-01.ファサードグラフィック				< >	
		シルエットイラストカッティングシート切貼(屋外用) W2000*H1000	8	面			
		同上施工費	1	式			
		G-02.展示室サイン W900*H3000				< >	
		ベース:柱AEP塗装(別途展示造作製作)	1	式			別途
		館名ロゴ&展示順路表示 マットアクリルt3 加工	1	式			
		同上施工費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-03.体験学習スペースサイン				< >	
		グラフィック出力シート貼(防火戸貼) インクジェットシート／ラミネート加工 W750*H2450	2	m ²			
		下地調整	2	m ²			東京単価
		同上施工費	1	式			
		G-04.規制サイン(A1サイズ)				< >	
		インクジェットシート／ラミネート加工 W594*H841	0.6	m ²			
		スタンドサイン 2395WA1(ペルク)	1	台			定価 ￥38,500-
		同上設置構成費	1	式			
		G-05-①②土層パネル	2	面		< >	
		G-05①②土層パネル	1	式		« »	
		インクジェットシート／ラミネート加工(木軸合板下地貼) W1000*H6000	6	m ²			
		同上施工費	6	m ²			※高所作業が必要な場合は足場は造作工事による

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-06-①②土層解説パネル	2	面		< >	
		G-05①②土層パネル	1	式		《 》	詳-11
		インクジェットシート／ラミネート加工(木軸合板下地貼) W1100*H600	1	m ²			
		同上施工費	1	m ²			
		同上設置構成費	1	式			
		G-07.企画展示室誘導サイン	1	式		< >	詳-10
		文字カッティングシート貼 (ベース:木軸合板下地化粧板貼) W700 * H2100	1	式			
		同上施工費	1	式			
		G-08.大地の成り立ち	1	式		< >	グ-05.
		グラフィック出力シート貼 (ベースアルミ複合板貼) インクジェットシート／ラミネート加工 W900 * H2100	1	式			
		同上設置構成費	1	式			
		G-09.旧石器時代 W4300*H3000				< >	グ-14
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB)	13	m ²			
		同上施工費	13	m ²			下地調整費込み

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-10.縄文時代				< >	グ-14
		インクジェットクロス貼（ベースt15PB） W1910*H2700	5.2	m ²			
		同上施工費	5.2	m ²			下地調整費込み
		G-11.新河岸川・川越街道				< >	
		ガラスクロス出力バナー加工 W1200*H1500	1.8	m ²			
		同上施工費	1	式			天井取付（吊下地含む）
		G-12.川の道				< >	
		ガラスクロス出力バナー加工 W500*H1200	0.6	m ²			
		同上施工費	1	式			天井取付（吊下地含む）
		G-13.陸の道				< >	
		ガラスクロス出力バナー加工 W500*H1200	0.6	m ²			
		同上施工費	1	式			天井取付（吊下地含む）
		G-14.弥生時代				< >	
		インクジェットクロス貼（ベースt15PB） W1800*H2700	5	m ²			
		同上施工費	5	m ²			下地調整費込み

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-15.16.17.18.19.20.21.22 川の道解説パネル W600*H900				< >	グ-06
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	8	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-23.24.25.26. 新河岸川のにぎわい解説パネル W600*H900				< >	グ-06
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	4	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-27.28.29. 新河岸川のにぎわい解説パネル (荷船資料など) W600*H900				< >	グ-06
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	3	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-30.古代のふじみ野 W3000*H2700				< >	グ-14
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB)	8.2	m ²			
		同上施工費	8.2	m ²			下地調整費込み
		G-31.東台遺跡① G-33.墨書土器解説パネル				< >	
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付) W600*H900	2	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		※G-33.墨書土器ベースパネル＋アクリルケース 別途展示造作制作					詳-49

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-32.東台遺跡②				< >	グ-14
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付) W1000*H900	1	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-34.消えたムラ 本村遺跡				< >	グ-14
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB) W1762*H2700	5.4	m ²			
		同上施工費	5.4	m ²			下地調整費込み
		G-35.中世支配の変遷				< >	グ-14
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB) W3000*H3000	9	m ²			
		同上施工費	9	m ²			下地調整費込み
		G-36.むらの成り立ち				< >	グ-14
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB) W3000*H3000	9	m ²			
		同上施工費	9	m ²			下地調整費込み
		G-37.38.大井宿のにぎわい解説パネル W600*H900				< >	
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	2	枚			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-39.川に生きる W5000*H2700				< >	グ-16
		インクジェットクロス貼 (ベースPB)	13.5	m ²			
		同上施工費	13.5	m ²			下地調整費込み
		G-40.サトガタ(稲作)				< >	グ-16
		インクジェットクロス貼 (ベース B) W5400*H1900	11	m ²			
		同上施工費	11	m ²			下地調整費込み
		G-41.ノガタ(畑作)				< >	グ-16
		インクジェットクロス貼 (ベースPB) W6000*H1800	11	m ²			
		同上施工費	11	m ²			下地調整費込み
		G-42.落ち葉たい肥農法 W700*H1900				< >	グ-16
		メッシュターボリン片面出力(上下タペストリーバー仕様)	1.4	m ²			
		同上設置構成費	1	式			下地調整費込み
		G-43..民家解説パネル	1	式		< >	展-10/グ-07
		ベースパネル製作 W800*H1500*H40 木軸合板下地化粧板貼 取付下地共	1	枚			
		インクジェットシート/ラミネート加工(木軸合板下地貼)	1.2	m ²			
		同上施工費	1.2	m ²			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-44.45.二足、三足のわらじ W600*H900				< >	グ-07
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	2	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-46.ハレとケ W600*H900				< >	グ-07
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	1	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-47.48.物流の大革命				< >	グ-08
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付) W600*900	2	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-49.50.51.火工廠				< >	グ-08
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	3	枚			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-52.近代のはじまり 解説パネル W1500×H1500	1	式		< >	グ-08
		ベースパネル製作 W1500×H1500×H40 木軸合板下地化粧板貼 取付下地共	1	枚			
		インクジェットシート／ラミネート加工(木軸合板下地貼)	2.5	m ²			
		同上施工費	2.5	m ²			
		同上設置構成費	1	式			
		G-53.54.近代のはじまり	2	枚		< >	
		G-53.54..近代のはじまり W1000*H2000	1	式		≪ ≫	グ-08/グ-17
		メッシュターボリン片面出力(上下タペストリーバー仕様)	2	m ²			
		同上設置構成費	1	式			
		G-55①ふじみ野の移り変わり W19370*H1100				< >	グ-17
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB)	20	m ²			足場は展示造作工事による
		同上施工費	20	m ²			下地調整費込み
		G-55②③ふじみ野の移り変わり				< >	グ-17
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB) G-54①W1610*H455／G-54②W2400*H500	2.4	m ²			足場は展示造作工事による
		同上施工費	2.4	m ²			下地調整費込み

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-56①②③④⑤ コーナータイトルバナー W600*H2300	1	式		< >	グ-17
		メッシュターポリン片面出力(上下タペストリーパー仕様)	5	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-57.三福学校 W1000*H2400				< >	グ-17
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB)	3.5	m ²			足場は展示造作工事による
		同上施工費	3.5	m ²			下地調整費込み
		G-58.三福学校 W1000*H2400				< >	グ-17
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB)	2.4	m ²			足場は展示造作工事による
		同上施工費	2.4	m ²			下地調整費込み
		G-59.旭学校				< >	グ-17
		インクジェット/ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	1	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-60.旭学校 額				< >	グ-17
		ベースパネル製作 W2447×H805×H36 木軸合板下地化粧板貼 取付下地共	1	枚			
		インクジェットシート/ラミネート加工(木軸合板下地貼)	2	m ²			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-61.62.63.無線のまち W600*H900				< >	グ-17
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	3	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-64.65.66.団地と工場① W600*H900				< >	グ-17
		インクジェット／ラミネート加工 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	3	枚			
		同上設置構成費	1	式			
		G-67.68.戦後の復興	2	枚		< >	
		G-67.68.戦後の復興 W1000*H2000	1	式		《 》	グ-17
		メッシュターポリン片面出力(上下タペストリーバー仕様)	2	m ²			
		同上設置構成費	1	式			下地調整費込み
		G-69.東武東上線の今				< >	グ-09
		インクジェット／ラミネート加工 W1500*H900 (ベース:アルミ複合版t3+t3 裏面フック付)	1	枚			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		G-70.合併への道のり～江戸・明治・大正・昭和・平成・令和へ W8245*H3500				< >	グ-18
		インクジェットクロス貼 (ベースt15PB)	30	m ²			足場は展示造作工事による
		同上施工費	30	m ²			下地調整費込み
		◎解説スタンド	1	式		< >	詳-26/グ-19
		解説スタンド(A3サイズ) ベース:アルミ複合板 t3 ・板碑、機織、水害船、二足・三足のわらじ、山車 三福学校再現、流し台	7	枚			
		インフォメーションスタンド 2355(ペルク)	6	台			定価 ￥47,800-
		※板碑解説スタンド1台は展示造作工事					詳-26
		同上設置構成費 (スタンド床固定)	1	式			
		◎解説プレート 片口土器				< >	詳-16
		片口土器解説 W300*H300 (ベース:スチール焼付塗装)	1	枚			
		同上施工費 (貼手間)	1	式			
		◎解説プレート 2-3.福岡河岸模型解説				< >	詳細-20
		福岡河岸模型解説W1140*H450 (ベース:木軸合板下地化粧板貼)	1	枚			ベースは展示造作製作
		同上施工費 (貼手間)	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎解説プレート 3-1.東台遺跡模型解説				< >	詳-20/グ-19
		東台遺跡模型解説 W1066*H450 (ベース:木軸合板下地化粧板貼)	1	枚			ベースは展示造作製作
		同上施工費 (貼手間)	1	式			
		◎解説プレート 3-6.大井宿模型解説				< >	詳-28/グ-19
		大井宿模型解説 W1009*H600 (ベース:木軸合板下地化粧板貼)	1	枚			ベースは展示造作製作
		同上施工費 (貼手間)	1	式			
		◎解説プレート 5-1.三福学校模型解説				< >	詳-30/グ-19
		三福学校模型解説W900*H250 (ベース:木軸合板下地化粧板貼)	1	枚			ベースは展示造作製作
		同上施工費 (貼手間)	1	式			
		◎解説プレート 5-2.物流の大革命資料解説				< >	詳-35/グ-19
		物流の大革命資料解説 W300*H400 (ベース:木軸合板下地化粧板貼)	1	枚			ベースは展示造作製作
		同上施工費 (貼手間)	1	式			
		◎解説プレート 5-2.物流の大革命 花火筒解説				< >	詳-35
		物流の大革命 花火筒解説W600*H400 (ベース:木軸合板下地化粧板貼)	1	枚			ベースは展示造作製作
		同上施工費 (貼手間)	1	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎解説プレート 炉跡解説				< >	グ-19
		炉跡解説 W880*H400(ベース:木軸合板下地化粧板貼)	1	枚			ベースは展示造作製作
		同上施工費 (貼手間)	1	式			
		◎解説プレート 月待板碑解説 (A4サイズ)				< >	詳-48
		月待板碑解説 W210*H300 (アクリルt3)	1	枚			ベースは展示造作製作
		◎解説プレート 旭學校瓦 解説 (A4サイズ)				< >	詳-49
		旭學校瓦 解説 W210*H300 (アクリルt3)	1	枚			ベースは展示造作製作
		◎解説プレート オカジの重石 解説 (A4サイズ)				< >	詳-48
		オカジの重石 解説 W300*H210 (アクリルt3)	1	枚			ベースは展示造作製作
		◎コーナーサイン ここに暮らす、未来へ続く道				< >	詳-33
		コーナーサイン文字カットティングシート貼 W300*H1500 (ベース:スチール焼付塗装)	2	面			
		同上施工費 (貼手間)	2	面			ベース取付は展示造作製作
		◎4.ここに暮らす コーナー解説パネル W450*H1100				< >	詳-33
		農事暦 W1000*H377(ベース:スチール焼付塗装)	4	枚			スタンドは展示造作製作
		同上施工費 (貼手間)	4	式			

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		◎展示キャプション（平タイプ）				< >	
		W160×H90 透明アクリルt5+t5（サンド）	100	枚			スタンドは展示造作製作
		◎展示キャプション（斜タイプ 15°）	1	式		< >	グ-19
		W160×H90 透明アクリルt5+t5（サンド） ※ベース15°	100	枚			スタンドは展示造作製作
		◎展示キャプション（斜タイプ60°）	1	式		< >	グ-19
		W160×H90 透明アクリルt5+t5（サンド） ※ベース15°	100	枚			スタンドは展示造作製作
		◎土器トンネル キャプション				< >	詳-19
		フロストシート文字出力 W150*H50	80	点			
		同上施工費（貼手間）	80	点			
		◎誘導サイン				< >	詳-55
		カッティングシート貼 W240×H120	10	点			
		同上施工費（貼手間）	10	点			※透明アクリルおよびスタンドは展示造作製作

07.体験学習キット

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	体験学習スペース・体験学習キット						
	① 竪穴住居組立体験キット		1	式		< >	
	② 縄文土器パズル					< >	
	③ 体験学習用巫女埴輪ミニチュア 複製用型製作					《 》	
	④ 体験学習用土偶(半身) 複製用型製作 型5個製作					《 》	
	⑤ 縄文時代衣装					《 》	
	小 計					()	

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	①竪穴住居組立体験キット					< >	
		設計調整	1	式			
		検討用模型製作(縮尺 S=1/10)	1	式			※本模型も展示する
		ベースφ3660*ベースH135~H360 木軸合板下地 + 周囲ウレタン+人口皮革貼	1	式			
		天板 W2200*D1400 パンチカーペット貼 YN52(ニップコーポレーション)	10	m ²			定価 ¥2,600/m ²
		柱 φ100*L1116 タモC L	4	本			
		桁 φ100*1350 タモC L	2	本			
		梁 φ100*1350 タモC L	2	本			
		垂木① φ70×L2430 タモC L	6	本			
		垂木② φ70×L1593 タモC L	8	本			
		棟木 φ90*L1170 タモC L	1	本			
		入口柱 φ70×L864 タモC L	2	本			
		入口まぐさ φ70×L990 タモC L	1	本			
		入口ひさし垂木 φ54×L810 タモC L	3	本			
		入口茅ひさし 縞柄生地クッション W945×H810×D81	1	個			
		同上ひさし抑え垂木 φ60半割*L940	3	本			
		同上接合アルミピン φ23*L44 ※予備含む	20	個			
		ベース接合ちぎり堅木 染色C L W135*H180*D27 ※予備含む	24	個			
		接合用ベルクロテープ W40×L500※予備含む	60	個			
		同上設置構成費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	②縄文土器パズル					< >	
		① 縄文土器立体パズル(大) 1台製作				《 》	
		土器 深鉢(亀居遺跡／第3地点・1号住居) 器高さ470mm・最大巾395mm					
		型取作業		人工			
		成形および分割作業		人工			
		磁石組込および仕上げ作業		人工			
		彩色作業		人工			
		材料費	1	式			
		資料および納品費用	1	式			
		打合せ調整費	1	式			
		② 縄文土器立体パズル(中) 1台製作				《 》	
		土器 深鉢(亀居遺跡／第3地点・1号住居) 器高さ470mm・最大巾395mm					
		型取作業		人工			
		成形および分割作業		人工			
		磁石組込および仕上げ作業		人工			
		彩色作業		人工			
		材料費	1	式			
		資料および納品費用	1	式			
		打合せ調整費	1	式			

NO.	項 目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	③体験学習用巫女埴輪ミニチュア 複製用型製作 型2個製作					《 》	
		高さ120mm程度					
		原型製作	1	種類			
		透明シリコン型	2	個			
		材料費	4	個			
		成型見本品製作	2	個			
		納品費用(郵送)	1	式			
		製作打合せ等諸協議	1	式			
	④体験学習用土偶(半身) 複製用型製作 型5個製作					《 》	
		高さ120mm程度					
		原型製作	1	種類			
		樹脂型	5	個			
		材料費	5	個			
		成型見本品製作	2	個			
		納品費用(郵送)	1	式			
		製作打合せ等諸協議	1	式			

08.展示照明

[illegible]

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	①展示室スポットライト	※器具色(白)				()	
	F1.展示室スポットライト	スポットライト(25°)個別調光タイプ／4000K LZS-92654NWVE (DAIKO)同等品	120	灯		< >	定価 ¥ 37,500
	②体験学習室スポットライト	※器具色(白)				()	
	F2.展示スペーススポットライト	スポットライト(25°)個別調光タイプ／3000K LZS-92654YWVE (DAIKO)同等品	14	灯		< >	定価 ¥ 37,500
	③企画展示室スポットライト	※器具色(黒)				()	
	F3.ケース内スポットライト	スポットライト(25°)個別調光タイプ／4000K LZS92654YBVE (DAIKO)同等品	30	灯		< >	定価 ¥ 37,500
	④展示室アッパースタイル照明	※器具色(白)				()	
	展示ケース上／照明ボックス内					< >	
		アッパースタイル(L1500)LZY-91360NTF 4000K (DAIKO)同等品	8	灯			定価 ¥ 29,300
		アッパースタイル(L1010)LZY-91358NTF 4000K (DAIKO)同等品	1	灯			定価 ¥ 22,500
		アッパースタイル(L1010)LZY-91356NTF 4000K (DAIKO)同等品	1	灯			定価 ¥ 17,300
		同上调光器 LZA-90306E	2	台			定価 ¥ 16,500
	⑤同上設置調整費&照明シューティング		1	式		()	

09.直接仮設

NO.	項目	品名・仕様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	直接仮設						
	墨出し		1000	m ²			
	脚立足場損料		1000	m ²			
	場内小運搬		1000	m ²			
	場内養生・清掃費		1000	m ²			
	バツカン(8m ³)コンテナ代 4か月×2台		1	式			
	発生材処分費		1000	m ²			
	引き渡し後クリーニング		1000	m ²			
	環境調査	調査内容 特記仕様書(1)に記載。報告書作成含む	1	式			
	※調査対象は玄関ホール、歴史展示室、民具展示室、体験学習スペース						
	※企画展示室は含まない						
	小 計						